

СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:



" " 2019

2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2019-93 (локальная смета)

Текущий ремонт электроосвещения (пом. 51,52,53,54,55,56,61,62,63,64,65,66,67 (1 этаж); пом. 48,49,50,51,52,53,54,46 (2 этаж)) объекта МДОУ №60

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №6

Сметная стоимость 600000 руб.

строительных работ 348922,5 руб.

монтажных работ 457124,92 руб.

Средства на оплату труда 189997,01 руб.

Сметная трудоемкость 749,51 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		на ед.	общая	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.с			
				на ед.	всего			Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания НР (669,18 руб.): 89% от ФОТ СП (488,73 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.		0,58 58 / 100	1303,19	32,68	32,08	0,6	0,25	
2	ТЕРр67-9-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Смена: выключателей НР (1019,13 руб.): 89% от ФОТ СП (744,31 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.		0,2 20 / 100	5725,44	49,02	49,02			
3	ТССЦ-509-1201 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.		8	53,61	51,92				51,92
4	ТССЦ-509-1444 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт.		12	79,55	109,56				109,56

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТЕР67-9-2 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Смена: розеток НР (1121,04 руб.): 89% от ФОТ СП (818,74 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.		0,22 22 / 100	5725,44	53,92	53,92			
6 ТССЦ-503-0475 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Розетка скрытой проводки с заземлением	шт.		22	43,8	220				220
7 ТССЦ-503-0606 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт.		0,053 53 / 1000	8289,11	107,02				107,02
8 ТЕР10-01-058-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Монтаж АВВ дверь стальная для шкафов (прим.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (206,87 руб.): 124%*0,9 от ФОТ СП (99,27 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	10 шт. блоков		0,1 1 / 10	2374,3	13,3	7,61	5,69	0,38	
9 Прайс	АВВ дверь стальная для шкафов (3 ряда)	шт		1	1321,95 1586,34/1,2					
10 ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Монтаж шин с коммутацией ноль земля (прим.) НР (580,14 руб.): 100% от ФОТ СП (377,09 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.		2	291,65	25,76	24,88			0,88
11 Прайс	Шина нулевая	шт		2	53,53 64,24/1,2					
12 ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А НР (5432,7 руб.): 100% от ФОТ СП (3531,26 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.		14	630,64	575,54	232,82	19,74		322,98
13 ТССЦ-509-2228 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Выключатели автоматические 1Р 16А	шт.		12	88,67	121,68				121,68
14 ТССЦ-509-2229 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Выключатели автоматические 1Р 20А	шт.		2	89,53	20,28				20,28
15 ТЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А НР (1159,98 руб.): 100% от ФОТ СП (753,99 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.		2	961,46	141,28	49,46	7,8	0,28	84,02
16 ТССЦ-509-2271 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Выключатели автоматические 1Р 32А	шт.		2	200,52	107,8				107,8

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТЕРМ08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А НР (579,99 руб.): 100% от ФОТ СП (376,99 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.		1	961,46	70,64	24,73	3,9	0,14	42,01
18 ТССЦ-509-1628 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройства защитного отключения 2Р 40А, ток утечки 30 мА	шт.		1	1583,7	398,94				398,94
19 ТЕР46-03-009-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см НР (3065,03 руб.): 116% от ФОТ НР (1746,83 руб.): 70% от ФОТ СП (1746,83 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.		0,2 20 / 100	30636,54	487,82	94,19	393,63	31,52	
20 ТЕРМ08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей НР (3094,62 руб.): 100% от ФОТ СП (2011,5 руб.): 65% от ФОТ	100 м		0,847 84,7 / 100	4189,71	207,26	132,48	60,27		14,51
21 ТССЦ-103-2407 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм	10 м		8,57164 84,7*1,012/10	70,86	175,63				175,63
22 ТССЦ-103-1178 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм	шт.		148	1,5	66,6				66,6
23 ТЕРМ08-02-402-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² НР (11245,45 руб.): 100% от ФОТ СП (7309,54 руб.): 65% от ФОТ	100 м		3,7 370 / 100	3757,61	868,54	477,34	189,14	5,37	202,06
24 ТССЦ-501-8604 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 3x1,5ок(N,PE)	1000 м		0,3774 (370*1,02) / 1000	63566,27	4313				4313
25 ТССЦ-503-0530 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разветвительная коробка	шт.		15	29,71	160,05				160,05

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (81644,06 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (38554,14 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки		2,825 282,5 / 100	68156,43	21217,95	3508,42	1350,92	38,84	16358,61
27 ТЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 НР (55606,15 руб.): 100% от ФОТ СП (36144 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.		1 100 / 100	65889,4	3712,4	2373,1	232,69	14,34	1106,61
28 Прайс	Светильник светодиодный 600х600 мм	шт		100	1100 1320/1,2					
29 ТЕРр67-5-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Смена ламп: накаливания НР (480,41 руб.): 89% от ФОТ СП (350,86 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.		0,34 34 / 100	1587,63	23,08	23,08			
30 Прайс	Светодиодная лампа GU4	шт		34	157,5 189/1,2					
31 ТЕР46-03-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 НР (813,53 руб.): 116%*0,9 от ФОТ СП (463,65 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м борозд		0,163 16,3 / 100	9170,2	127,86	26,23	101,63	7,13	
32 ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый НР (2411,4 руб.): 100% от ФОТ СП (1567,41 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.		0,13 13 / 100	22709	202,22	102,03	29,46	1,66	70,73
33 Прайс	Светильник аварийного освещения	шт		13	758,33 910/1,2					
34 ТЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух- трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах НР (14020,66 руб.): 100% от ФОТ СП (9113,43 руб.): 65% от ФОТ	100 м		3,45 345 / 100	4306,47	767,87	599,99	15,39	1	152,49
35 ТССЦ-501-8604 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Кабель силовой с медными жилами с изоляция и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5к(Н,РЕ)	1000 м		0,3519 (345*1,02) / 1000	63566,27	4021,58				4021,58

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ТЕР46-03-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см ² НР (5989,19 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП (3413,38 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м борозд		1,2 120 / 100	9170,2	941,27	193,13	748,14	52,52	
	ТЕР61-1-9 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Заделка борозд (прим.) НР (52,76 руб.): 83% от ФОТ СП (31,79 руб.): 50% от ФОТ	100 м ² поверхности		0,0033 0,33 / 100	34674,67	10,4	2,67	0,11	0,07	7,62
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							508958,22	186802,17	33812,27	3194,84	288343,78
Накладные расходы							189192,29				
Сметная прибыль							107896,91				
Итого по смете:											
Итого Строительные работы							348922,5				
Итого Монтажные работы							457124,92				
Итого							806047,42				
В том числе:											
Основная заработная плата							186802,17				
Материалы							288343,78				
Машины и механизмы							33812,27				
в том числе заработная плата машинистов							3194,84				
Накладные расходы							189192,29				
Сметная прибыль							107896,91				
Поправочный коэффициент Кпр= 806 047,42 * 0,62031090189							500000				
НДС 20% от 500000							100000				
ВСЕГО по смете							600000				

Составил главный эксперт ПСО МУ УКС: М.В. Тишкова

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил старший эксперт ОПиРО: Е.С. Стрекаловский

(должность, подпись, расшифровка)